

19 NOV. 2013



13026134

GEMANDATEERD BESLUIT

Afdeling Tijdelijke RUD,

Zaaknummer

verwijsnummer

paraaf / medeparaaf

Afdelingshoofd	datum	paraaf
Fin. Toets	datum	paraaf
Jur. toets	datum	paraaf
Directeur	datum	paraaf

Gemandateerde paraaf d.d.:

mevr. mr. ing. E. Jansen
Besluit

18/11

Met evaluatieverslag instemmen. Besluit publiceren en ter inzage leggen. Gemeente, waterschap en overige betrokkenen informeren.

Aantal te paraferen bijlagen:

Behandeld door

naam	afdeling	doorkiesnummer	datum
R.P.A. de Witte	RUDT	(0118) 63 17 05	14-11-2013

geadresseerde

bericht op brief van

adressering

kenmerk geadresseerde

zie opm. verzending

bijlage(n)

zie opm. verzending

Brief 1 aangetekend verzenden met bericht van ontvangst

onderwerp

Evaluatieverslag Weststraat 46 te Philippine

aanwijzingen

verwerkt registratuur

19 NOV. 2013

tekstverwerking

19.11.13

paraaf

JW.

paraaf

uiterste verzenddatum

19-11-2013

verzenddatum brief

19 NOV. 2013

opm. verzending

collationeren

terug naar ambtenaar J/N
JA

paraaf

paraaf

paraaf

paraaf

Naar TVC gekopieerd d.d.

documentnaam

verzenden afschriften aan

LH

nummers bijlagen

1. M. de Bokx, brieven incl. beschikking en bekendmaking
2. R.P.A. de Witte, brieven incl. beschikking en bekendmaking
3. bosa@zeeland.nl
- 4.
- 5.
- 6.

indien meer afschriften; adreslijst toevoegen

bericht op brief van:	Gemeente Terneuzen
uw kenmerk:	t.a.v. mevrouw E. Jansen-Verplanke
ons kenmerk:	Postbus 35
	4553 AK TERNEUZEN
afdeling:	AANTEKENEN
bijlage(n):	div.
behandeld door:	R.P.A. de Witte
doorkiesnummer:	0118-631705
onderwerp:	Evaluatieverslag Weststraat 46 te Philippine

verzonden: **19 NOV. 2013** Middelburg, 19 november 2013

Geachte mevrouw Jansen,

Hierbij sturen wij u onze beschikking in het kader van de Wet bodembescherming d.d. 19 november 2013, nr. 13026134.


In deze beschikking wordt met het evaluatieverslag voor de locatie Weststraat 46 te Philippine ingestemd.

De beschikking ligt gedurende een termijn van zes weken ter inzage bij de provincie Zeeland en bij de gemeente Terneuzen. Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn bezwaar tegen de beschikking maken. Voor plaats en tijd van de terinzagelegging verwijzen wij u naar de bijgevoegde bekendmaking.

Voor verdere informatie over de procedure kunt u contact opnemen met de heer R.P.A. de Witte (0118-631705). Voor informatie over technische aangelegenheden kunt u contact opnemen met mevrouw M. de Bokx (0118-631794).

Hoogachtend,

gedeputeerde staten
namens dezen,



mw. mr. ing. I. Jansen,
hoofd afdeling Tijdelijke RUD.

bericht op brief van:	het college van burgemeester en wethouders
uw kenmerk:	van de gemeente Terneuzen
ons kenmerk:	Postbus 35
afdeling:	4553 AK TERNEUZEN
bijlage(n):	13026134
behandeld door:	Tijdelijke RUD
doorkiesnummer:	div.
onderwerp:	R.P.A. de Witte
	0118-631705
	Evaluatieverslag Weststraat 46 te Philippine

verzonden:

19 NOV. 2013

Middelburg, 19 november 2013

Geacht college,

Hierbij sturen wij u onze beschikking in het kader van de Wet bodembescherming d.d. 19 november 2013, nr. 13026134.

In deze beschikking wordt met het evaluatieverslag voor de locatie Weststraat 46 te Philippine ingestemd.

De beschikking ligt gedurende een termijn van zes weken ter inzage bij de provincie Zeeland en in uw gemeente. Wij verzoeken u de beschikking met de daarop betrekking hebbende stukken op de in de bekendmaking aangegeven plaats en tijd ter inzage te leggen. Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn bezwaar tegen de beschikking maken.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten
namens dezen,



mw. mr. ing. J. Jansen,
hoofd afdeling Tijdelijke RUD.



bericht op brief van: het dagelijks bestuur van het
Waterschap Scheldestromen
uw kenmerk: Postbus 1000
4330 ZW MIDDELBURG
ons kenmerk: 13026134
afdeling: Tijdelijke RUD
bijlage(n): div.
behandeld door: R.P.A. de Witte
doorkiesnummer: 0118-631705
onderwerp: Evaluatieverslag Weststraat 46 te Philippine

verzonden:

19 NOV. 2013

Middelburg, 19 november 2013

Geacht bestuur,

Hierbij sturen wij u onze beschikking in het kader van de Wet bodembescherming d.d. 19 november 2013, nr. 13026134.

In deze beschikking wordt met het evaluatieverslag voor de locatie Weststraat 46 te Philippine ingestemd.

De beschikking ligt gedurende een termijn van zes weken ter inzage bij de provincie Zeeland en bij de gemeente Terneuzen. Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn bezwaar tegen de beschikking maken. Voor plaats en tijd van de terinzagelegging verwijzen wij u naar de bijgevoegde bekendmaking.

Indien u een exemplaar van het evaluatieverslag en/of nazorgplan wenst kunt u zich wenden tot de heer R.P.A. de Witte (0118-631705).

Hoogachtend,

gedeputeerde staten
namens dezen,

mw. mr. ing. I. Jansen,
hoofd afdeling Tijdelijke RUD.

bericht op brief van:

uw kenmerk:

ons kenmerk:

afdeling:

bijlage(n):

behandeld door:

doorkiesnummer:

onderwerp:

13026134

Tijdelijke RUD

div.

R.P.A. de Witte

0118-631705

Evaluatieverslag Weststraat 46 te Philippine

SMA Zeeland B.V.

t.a.v. de heer J. Treurniet

Postbus 25

4453 ZG 's-HEERENHOEK

verzonden:

19 NOV. 2013

Middelburg, 19 november 2013

Geachte heer Treurniet,

Hierbij sturen wij u onze beschikking in het kader van de Wet bodembescherming d.d. 19 november 2013, nr. 13026134. Wij hebben dit besluit genomen naar aanleiding van een door de gemeente Terneuzen ingediend evaluatieverslag voor de locatie Weststraat 46 te Philippine.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten

namens dezen,



mw. mr. ing. I. Jansen,
hoofd afdeling Tijdelijke RUD.

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

Aan: Gemeente Terneuzen
t.a.v. mevrouw E. Jansen-Verplanke
Postbus 35
4530 AA TERNEUZEN

Kenmerk: 13026134

Afdeling: Werkveld Uitvoering - Afdeling Tijdelijke RUD

Datum: 19 november 2013

Onderwerp: Beschikking op grond van artikel 39c van de Wet bodembescherming inzake het instemmen met het evaluatieverslag met betrekking tot sanering van de bodem.

Samenvatting besluit

Wij hebben besloten de gevraagde instemming met het evaluatieverslag van de sanering op grond van artikel 39c van de Wet bodembescherming met betrekking tot de locatie Weststraat 46 te Philippijne (nazcacode: NZ071500002) te verlenen.

Plaats: Middelburg
Datum: 19 november 2013
Kenmerk: 13026134
Afdeling: Tijdelijke RUD
Nazcacode: NZ071500002

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

Aanleiding

Op 6 september 2013 hebben wij een evaluatieverslag op grond van artikel 39c Wet bodembescherming ontvangen van Sagro Milieu Advies te 's-Heerenhoek namens de gemeente Terneuzen. Het evaluatieverslag heeft betrekking op de sanering op de locatie Weststraat 46 te Philippine, kadastraal bekend gemeente Philippine, sectie C, nummer 1377.

De melding omvat het volgende stuk, dat deel uitmaakt van deze beschikking:

- Evaluatierapport grondsanering Weststraat 46 te Philippine, opgesteld door Sagro Milieu Advies B.V., kenmerk Rvd/MdS/23134015, 22 augustus 2013.

Het evaluatieverslag bevat voldoende gegevens om deze te kunnen beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Wetgeving

In de Wet bodembescherming is geen beslistermijn opgenomen omtrent de instemming met een evaluatieverslag. Dit betekent dat de termijnen van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing zijn. Op grond van artikel 4:13 Algemene wet bestuursrecht moeten wij binnen een redelijke termijn, maar in ieder geval binnen 8 weken na ontvangst van het evaluatieverslag, een beslissing nemen omtrent het evaluatieverslag.

Procedure

Op de voorbereiding van deze beschikking tot instemming met het evaluatieverslag is in beginsel de in de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing. Gedeputeerde staten hebben echter besloten dat de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure niet wordt toegepast, omdat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat aan de toepassing hiervan geen behoefte bestaat.

Wel zijn van toepassing de bepalingen van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht. Deze bepalingen houden in dat belanghebbenden die de beschikking niet hebben aangevraagd en naar verwachting bedenkingen zullen hebben, in de gelegenheid moeten worden gesteld om hun zienswijzen naar voren te brengen als wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd in artikel 4:8, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht. Genoemde bepalingen zijn bij onderhavige beschikking niet van toepassing.

Afgegeven beschikkingen

Op 15 mei 2013 is voor de locatie Weststraat 46 te Philippine een beschikking met kenmerk 13010712 afgegeven. De locatie betreft een woning met schuren en een tuin in de bebouwde kom van Philippine. Het perceel ligt op de gedempte vestinggracht rondom de oude kern van Philippine. Uit de uitgevoerde bodemonderzoeken bleek dat op het perceel Weststraat 46 de grond is verontreinigd met polychloorbifenylen (PCB's). De oppervlakte van de PCB-verontreiniging in de grond boven de interventiewaarde werd ingeschat op 125 m². De totale omvang was circa 65 m³. Deze verontreiniging werd aangetoond in de bovengrond van het niet verharde deel van het perceel en incidenteel ook van 0,5 tot 1,0 m-mv (onder het verharde deel). In de ondergrond (vanaf 1,5 m-mv) is een sterke verontreiniging met lood, nikkel, zink en PAK's aanwezig, veroorzaakt door het dempingsmateriaal van de gedempte vestinggracht. In de beschikking van 15 mei 2013 is bepaald dat de verontreiniging op de locatie Weststraat 46 te Philippine, kadastraal bekend gemeente Philippine, sectie C, nummer 1377 ernstig is. Tevens is bepaald dat het geval van verontreiniging, waarbij sprake is van onaanvaardbare humane risico's met spoed gesaneerd dient te worden.

In deze beschikking is met het deelsaneringsplan voor de betreffende locatie ingestemd. Doelstelling van de sanering is de locatie geschikt te maken voor het beoogde gebruik als tuin/moestuin door de onaanvaardbare humane risico's weg te nemen. Daarbij is in het deelsaneringsplan een leeflaagsaneringsvariant tot 1,0 m-mv uitgewerkt ter plaatse van de tuin. Ter plaatse van het terras is al een saneringsmaatregel in de vorm van een afdeklaag (bestaande verharding) aanwezig. Er is sprake van een deelsanering, omdat alleen de PCB-verontreiniging aanwezig in de bovengrond wordt gesaneerd. Voor de verontreiniging met zware metalen en PAK's in de ondergrond is geen saneringsnoodzaak.

Van bovenstaande beschikking is een afschrift gestuurd naar het kantoor van de Dienst voor het Kadaster.

Evaluatieverslag

Uitvoeringsperiode sanering

Uit het evaluatieverslag is gebleken dat de sanering is uitgevoerd in de periode van 27 juni tot 28 juni 2013 door aannemer Sagro Zeeuws-Vlaanderen en milieukundig begeleid is door Sagro Milieu Advies Zeeland B.V.

Uitvoering conform saneringsplan

In artikel 39c, tweede lid, Wet bodembescherming is bepaald dat gedeputeerde staten slechts met het evaluatieverslag kunnen instemmen indien is gesaneerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 38 Wet bodembescherming. Hierin is bepaald dat degene die de bodem saneert de sanering zodanig uitvoert dat:

- a. de bodem ten minste geschikt wordt gemaakt voor de functie die hij na de sanering krijgt waarbij het risico voor mens, plant en dier als gevolg van blootstelling aan de verontreiniging zoveel mogelijk wordt beperkt;
- b. het risico van de verspreiding van verontreinigende stoffen zoveel mogelijk wordt beperkt;
- c. de noodzaak tot het nemen van maatregelen en beperkingen in het gebruik van de bodem zoveel mogelijk wordt beperkt.

Beoordeling uitgevoerde sanering

Op 27 juni 2013 is de leeflaagsanering uitgevoerd. De bodem ter plaatse van de tuin is tot 1,0 m-mv over een oppervlakte van circa 95 m² gescheiden ontgraven. Van 0,0-0,5 -mv in de klasse "niet toepasbaar" en van 0,5-1,0 m-mv in de klasse "industrie". Er is circa 61 ton niet toepasbare grond afgevoerd naar CSI BV en circa 63 ton klasse industrie grond afgevoerd naar Innovarec B.V. te Westdorpe. Uit de eindcontrole monsters van de putbodem en de twee putwanden bleek dat voor PCB's geen verhoogde gehalten boven de achtergrondwaarden zijn aangetoond. In de oostelijke wand werd PAK en in het putbodemmonster werd lood licht verhoogd (ten opzichte van de achtergrondwaarde) aangetoond. De overige geanalyseerde parameters lood, zink en PAK werden in de putbodem- en wandmonsters niet verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarden aangetoond. Op 28 juni 2013 is op de putbodem circa 30 ton schoon siltig Westerschelde zand afkomstig van De Hoop te Terneuzen aangebracht. Vervolgens is een antiwortel doek aangelegd met daarop circa 100 m³ schone grond afkomstig van een gronddepot van Innovarec B.V. te Westdorpe.

De PCB verontreiniging in de tuin is volledig verwijderd en voldoet hiermee ruimschoots aan de saneringsdoelstelling. Op de locatie zijn geen onaanvaardbare humane risico's meer aanwezig. De locatie is voor het beoogde gebruik als tuin of moestuin geschikt.

Met het evaluatieverslag stemmen wij in.

Restverontreiniging

De uitgevoerde sanering is een deelsanering, waarbij alleen de PCB-verontreiniging in de bovengrond in de tuin geheel is verwijderd. Op de locatie is sprake van een restverontreiniging in de diepere ondergrond met zware metalen (lood, zink en nikkel) en PAK, zoals aangetoond in eerder uitgevoerde onderzoeken. Deze restverontreiniging (dempingsmateriaal van de voormalige vestinggracht) bevindt zich op een diepte vanaf circa 1,5 m -mv tot een diepte van circa 3,7 m-mv, zodat men bij normaal gebruik van de locatie niet met deze verontreiniging in aanraking kan komen. Ter plaatse van het terras is niet ontgraven, hieronder bevindt zich in de laag van 0,45-0,95 m-mv over een oppervlakte van circa 30 m² een sterke verontreiniging met PCB's. Op een diepte van 2,2 m-mv is hier een sterke verontreiniging met lood aanwezig. Door de aanwezigheid van de verharding zijn er geen contactmoge-

lijkheden met de sterke verontreinigingen. Door de aanwezigheid van de verhardingen en de aangebracht leeflaag is er geen saneringsnoodzaak voor de restverontreinigingen.

Getroffen voorzieningen en maatregelen

Op een diepte van 1,0 m -mv is in de tuin een laag zand aangebracht (signaleringslaag) met daarop een anti-worteldoek. Op deze manier is een visuele scheiding aanwezig tussen de schone bovengrond (1,0 m -mv) en de sterk verontreinigde diepere ondergrond (vanaf circa 1,5 m -mv).

Gebruiksbeperkingen

Vanwege de achtergebleven restverontreiniging gelden er op het perceel de volgende gebruiksbeperkingen:

- Er mag ter plaatse van de tuin niet dieper ontgraven worden dan 1,0 m-mv (door het anti-worteldoek en onder de aangebrachte zandlaag).
- Ter plaatse van het verhoogde bestaande terras (direct ten noorden van de woning) dient de aanwezige verharding in stand gehouden te worden en er mag hier onder het terras niet dieper dan 0,5 m -mv zonder toestemming van het bevoegd gezag worden ontgraven.

Deze gebruiksbeperkingen zijn gerelateerd aan het huidig/toekomstig gebruik van de locatie als wonen met tuin/moestuin. Indien dit gebruik wordt gewijzigd dan kan dit leiden tot een wijziging van de gebruiksbeperkingen.

Kadastrale registratie

Ingevolge de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken [Wkpb] wordt een afschrift van de besluiten omtrent instemmen met het evaluatieverslag en nazorgplan gestuurd aan het kantoor van de Dienst voor het Kadaster. Daarmee wordt de aard van dit besluit bij de betrokken percelen in de kadastrale registratie vermeld.

Kadastrale registratie n.a.v. evaluatieverslag

Uit het evaluatieverslag blijkt dat er op het perceel restverontreiniging met gebruiksbeperkingen is achtergebleven. De registratie bij het Kadaster heeft betrekking op het perceel Weststraat 46 te Philippine kadastraal bekend gemeente Philippine, sectie C, nummer 1377.

Bij dit besluit is een kadastrale kaart gevoegd waarop het betrokken perceel is aangegeven.

Het besluit zal bij het betreffende perceel in de kadastrale registratie worden geregistreerd onder de code WBD (d.w.z. het besluit betreft een gedeelte van het perceel). De kadastrale registratie wordt niet doorgehaald.

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kan door belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan:

Gedeputeerde staten van Zeeland
t.a.v. de secretaris van de bezwarencommissie
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG

In het beroepschrift dient tenminste opgenomen te worden:

- naam;
- adres;
- datum;
- tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt;
- waarom bezwaar wordt gemaakt;
- handtekening.

Het bezwaarschrift moet binnen zes weken vanaf de dag na de dag waarop de beschikking ter inzage is gelegd, ingediend worden. Overschrijding van de termijn kan er toe leiden dat met de bezwaren geen rekening meer wordt gehouden. Indien overwogen wordt bezwaar te maken, kan desgewenst een informatiefolder worden toegezonden (telefoonnummer 0118-631700).

Gedurende de behandeling van een bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Inwerking treden besluit

Dit besluit treedt in werking als de bezwaartermijn (zes weken) is verstreken, tenzij binnen die termijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval treedt het besluit niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist.

BESLUIT

Evaluatieverslag

Met het evaluatieverslag van Sagro Milieu Advies BV te 's-Heerenhoek naar aanleiding van de uitgevoerde sanering op de locatie Weststraat 46 te Philippine (kadastraal bekend gemeente Philippine, sectie C nummer 1377) wordt ingestemd.

VOORSCHRIFTEN

1. De volgende nazorgmaatregelen in het belang van de bescherming van de bodem moeten door worden genomen:

- Op de eigenaar, erfpachter en gebruiker rust de verplichting om maatregelen te treffen gericht op het in stand houden en onderhouden alsmede waar nodig herstellen, verbeteren of vervangen van de isolatielaag (leeflaag). Deze laag is aangebracht om contactmogelijkheden met de onderliggende sterke verontreiniging van het dempingsmateriaal van de vestinggracht te voorkomen.

2. De volgende gebruiksbeperkingen van de bodem moeten door de eigenaar, erfpachter of gebruiker van het grondgebied in acht moeten genomen:


- geen graafactiviteiten dieper dan de dikte van de aangebrachte leeflaag (1,0 m-mv) en onder de signaleringslaag in de tuin;
- geen graafactiviteiten onder de verharding van het terras.

gedeputeerde staten
namens dezen,



mw. mr. ing. I. Jansen,
hoofd afdeling Tijdelijke RUD.

Uitbreidings Kadastrale Kaart



12345 Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Overige topografie

Voor een versniddend uitbreidings. Afdrukken: 25 september 2013

De bevoorraden van het kadastrale en de openbare registers

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente PHILIPPINE

Sectie C

Perceel 1377

Aan dit uitbreidings kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend

De afmetingen van het kadastrale en de openbare registers behouden zich de intellectuele

eigendomsrechten voor. Het is niet toegestaan het af te drukken en het te verspreiden



Evaluatieverslag Weststraat 46 te Philippine

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben met het evaluatieverslag van de gemeente Terneuzen met betrekking tot de bodemsanering op de locatie Weststraat 46 te Philippine ingestemd (artikel 39c en 39d Wet bodembescherming).

De beschikking ligt van 27 november 2013 tot en met 7 januari 2014 **ter inzage** bij de **Provincie Zeeland, Abdij 6 te Middelburg**, op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en desgevraagd buiten kantooruren (na telefonische afspraak 0118-631011). Behalve de periode van 23 december 2013 tot en met 6 januari 2014, dan liggen de stukken ter inzage bij de Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7 te Middelburg op dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 uur - 21.00 uur en zaterdag van 10.00 uur – 16.00 uur en in - **de publieksbalie van de gemeente Terneuzen in het stadhuis van Terneuzen**, Stadhuisplein 1 in Terneuzen, op maandag t/m donderdag van 8.30 tot 16.30 uur en op vrijdag van 8.30 tot 20.00 uur.

Belanghebbenden kunnen tot en met 7 januari 2014 een bezwaarschrift tegen de beschikking indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

Gedurende de behandeling van het bezwaar kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

De beschikking treedt 8 januari 2014 in werking, tenzij binnen die termijn een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval treedt het besluit niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot de heer R.P.A. de Witte (tel. 0118-631705).

Verzendlijst

brief 1

Aan Gemeente Terneuzen
t.a.v. mevrouw E. Jansen-Verplanke
Postbus 35
4553 AK Terneuzen

als bijlage meezenden:

- **beschikking**
- **bekendmaking**
- **evaluatieverslag (gewaarmerkt) ***
- ~~nazorgplan (gewaarmerkt)~~

brief 2

Aan het Waterschap Scheldestromen
Postbus 1000
4330 ZW MIDDELBURG
Geacht bestuur,

als bijlage meezenden:

- **beschikking**
- **bekendmaking**

brief 3

Aan het college van burgemeester en wethouders van Terneuzen

als bijlage meezenden:

- **beschikking in tweevoud**
- **bekendmaking**
- **evaluatieverslag (gewaarmerkt) in tweevoud ***
- ~~nazorgplan (gewaarmerkt) in tweevoud~~

brief 4

Aan SMA Zeeland B.V.
t.a.v. de heer J. Treurniet
Postbus 25
4453 ZG 's-Heerenhoek

als bijlage meezenden:

- **beschikking**
- **bekendmaking**

* bijlagen al naa-TVK.